

## Przedmiar

### Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (Gmina Główczyce)

Nr pozycji	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1. Roboty ziemne</b>				
1	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,14
2	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> , grunt kategorii III wraz z formowaniem nasypów	m <sup>3</sup>	84,00
3	SST	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 8)	m <sup>3</sup>	84,00
4	SST	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp za krawężnikiem wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I.-III	m <sup>2</sup>	140,00
5	SST	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubości 5cm	m <sup>2</sup>	140,00
7	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m <sup>2</sup>	325,00
8	SST	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni	szt	3,00
<b>2. Elementy liniowe</b>				
9	SST	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m <sup>3</sup>	13,84
10	SST	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo - piaskowej	m	110,00
11	SST	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, na podsypce cementowo - piaskowej	m	30,00
12	SST	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo - piaskowej	m	33,00

<b>3. Chodnik</b>				
13	SST	Podbudowy z grunto-cementu Rm=1,5 Mpa bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm (Krotność= 0,833)	m2	260,00
14	SST	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (Krotność= 0,67)	m2	260,00
15	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	260,00
16	SST	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	6,25
17	SST	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m	125,00
<b>3. Umocnione pobocze</b>				
18	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> , grunt kategorii III wraz z formowaniem nasypów	m3	50,00
19	SST	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 8)	m3	50,00
20	SST	Podbudowy z grunto-cementu Rm=1,5 Mpa bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm (Krotność= 1,25)	m2	100,00
21	SST	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	100,00
22	SST	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych Wielootworowych	m2	100