

Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Nr pozycji	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. Roboty budowlane				
1	KNR 2-02 2007-3	Konstrukcje rusztów pod sufit podwieszany	m ²	62.20
2	KNR 2-02 2011-1	Sufit podwieszany 60x60 cm - płyty niefazowane	m ²	62.20
3	KNR 2-02 613-3	Docieplenie sufitu podwieszanego wełną mineralną	m ²	62.20
4	Uzupełnienie do KNR 2-02	Normy nakładów rzecz. Na konstrukcje budowlane 188-1 Wymurowanie ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego	m ²	53.40
5	KNR 2-02 2008-2	Tynkowanie ścian działowych tynk gipsowy	m ²	106.40
6	KNR 2-02 1505-5	Szpachlowanie ścian	m ²	129.00
7	KNR 2-02 1017-5	Montaż drzwi wraz z futryną	m ²	2.00
8	KNR 2-02 0-0	Montaż umywalki	szt.	1.00
9	KNR 2-02 1505-5	Gruntowanie ścian	m ²	181.48
10	KNR 2-02 1505-5	Malowanie ścian	m ²	90.00
11	KNR 4-01 329-5	Wykucie otworów na drzwi 3 szt. w ścianie gr. 24 cm	m ³	1.06
12	KNR 4-01 313-4	Montaż nadproży drzwi szer. 24 cm dł. 1,5 m	m	4.50
13	KNR 4-01 313-4	Montaż nadproży drzwi szer. 12 cm dł. 1,5 m	m	9.00
14	KNR 2-02 0-0	Montaż wc	szt.	1.00
15	Uzupełnienie do KNR 2-02	Normy nakładów na rzecz. Na konstrukcje budowlane 838-5. Montaż lamperii z płytek na kleju elastycznym do płytek	m ²	100.00
16	KNR 2-02 201-1	Ława pod podest	m ³	1.20
17	Uzupełnienie do KNR 2-02	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 137-1 Murek podestu z bloczka	m ²	2.50
18	KNR 2-02 1101-1	Wylewka podestu	m ³	1.20
19	Uzupełnienie do KNR 2-02	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 0-0 Montaż punktów elektrycznych	szt.	45.00
20	KNR 2-02 1017-5	Montaż drzwi wejściowych	m ²	2.00
21	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu o grubości 15 cm wraz z wywozem gruzu	m ³	9.33
22	KNR 4-01 303-2	Podmurowanie otworu okiennego gr. muru 24 cm	m ²	24
23	Uzupełnienie do KNR 2-02	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1025-4 Montaż okna 105x150 cm	m ²	1.58
24	KNR 2-02 129-2	Montaż parapetu	szt.	1
25	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	9.33
26	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciw wilgoci i przeciw wodne z folii polietylen .szerokiej poziome pod posadzkowe	m ²	62.20
27	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. Na sucho – jedna warstwa	m ²	62.20
28	KNR 2-02 1102-01	Wykonanie posadzki cementowej gr. 80mm	m ²	62.20