

Formularz kosztorysu ofertowego					zał nr 3	
Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku						
Nr pozycji	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Roboty budowlane</b>						
1	KNR 2-02 2007-3	Konstrukcje rusztów pod sufit podwieszany	m <sup>2</sup>	62.20		
2	KNR 2-02 2011-1	Sufit podwieszany 60x60 cm - płyty niefazowane	m <sup>2</sup>	62.20		
3	KNR 2-02 613-3	Docieplenie sufitu podwieszanego wełną mineralną	m <sup>2</sup>	62.20		
4	Uzupełnienie do KNR 2-02	Normy nakładów rzecz. Na konstrukcje budowlane 188-1 Wymurowanie ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego	m <sup>2</sup>	53.40		
5	KNR 2-02 2008-2	Tynkowanie ścian działowych tynk gipsowy	m <sup>2</sup>	106.40		
6	KNR 2-02 1505-5	Szpachlowanie ścian	m <sup>2</sup>	129.00		
7	KNR 2-02 1017-5	Montaż drzwi wraz z futryną	m <sup>2</sup>	2.00		
8	KNR 2-02 0-0	Montaż umywalki	szt.	1.00		
9	KNR 2-02 1505-5	Gruntowanie ścian	m <sup>2</sup>	181.48		
10	KNR 2-02 1505-5	Malowanie ścian	m <sup>2</sup>	90.00		
11	KNR 4-01 329-5	Wykucie otworów na drzwi 3 szt. w ścianie gr. 24 cm	m <sup>3</sup>	1.06		
12	KNR 4-01 313-4	Montaż nadproży drzwi szer. 24 cm dł. 1,5 m	m	4.50		
13	KNR 4-01 313-4	Montaż nadproży drzwi szer. 12 cm dł. 1,5 m	m	9.00		
14	KNR 2-02 0-0	Montaż wc	szt.	1.00		
15	Uzupełnienie do KNR 2-02	Normy nakładów na rzecz. Na konstrukcje budowlane 838-5. Montaż lamperii z płytek na kleju elastycznym do płytek	m <sup>2</sup>	100.00		
16	KNR 2-02 201-1	Ława pod podest	m <sup>3</sup>	1.20		
17	Uzupełnienie do KNR 2-02	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 137-1 Murek podestu z bloczka	m <sup>2</sup>	2.50		
18	KNR 2-02 1101-1	Wylewka podestu	m <sup>3</sup>	1.20		
19	Uzupełnienie do KNR 2-02	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 0-0 Montaż punktów elektrycznych	szt.	45.00		
20	KNR2-02 1017-5	Montaż drzwi wejściowych	m <sup>2</sup>	2.00		
21	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu o grubości 15 cm wraz z wywozem gruzu	m <sup>3</sup>	9.33		
22	KNR 4-01 303-2	Podmurowanie otworu okiennego gr. muru 24 cm	m <sup>2</sup>	24		
23	Uzupełnienie do KNR 2-02	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1025-4 Montaż okna 105x150 cm	m <sup>2</sup>	1.58		
24	KNR 2-02 129-2	Montaż parapetu	szt.	1		
25	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	9.33		
26	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciw wilgoci I przeciw wodne z folii polietylen .szerokiej poziome pod posadzkowe	m <sup>2</sup>	62.20		
27	KNR2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. Na sucho – jedna warstwa	m <sup>2</sup>	62.20		
28	KNR 2-02 1102-01	Wykonanie posadzki cementowej gr. 80mm	m <sup>2</sup>	62.20		
					<b>Suma wartości netto</b>	
					<b>VAT 23%</b>	
					<b>Razem wartość brutto</b>	