

Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu ślupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępcice)

	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	2	3	4	5
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm	m2	50,00
		2. NAWIERZCHNIE		
2	SST	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	609,00
3	SST	Nawierzchnia z mieszanki bitumicznej SMA 16 JENA KR 3-4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	609,00
4	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	348,00
5	SST	Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 140x100 cm	szt.	1,00