
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : ETAP V: Przebudowa drogi powiatowej Słupsk - Bruskowo Wlk.
ADRES INWESTYCJI : Bierkowo, Gmina Słupsk
INWESTOR : Gmina Słupsk
ADRES INWESTORA : ul. Sportowa 34,76-200 Słupsk,Polska
: Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Wąchnicki
DATA OPRACOWANIA : 07-05-2014

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY**Narzuty kosztorysu**

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

netto: : zł
podatek VAT: : zł
brutto: : zł

Słownie:

Data opracowania
07-05-2014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.75	km km	1.750	
				RAZEM	1.750
2	KNNR-W 2-01 d.1 0229-05 + KNNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 51	m ³ m ³	51.000	
				RAZEM	51.000
3	KNNR 2-31 d.1 1403-05	Oczyszczenie rowów z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
2		JEZDZIA			
4	KNNR 6 d.2 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 286	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
5	KNNR 1 d.2 0208-01	Transport ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odległość do 2 km Krotność = 2 0,3*286	m ³ m ³	85.800	
				RAZEM	85.800
6	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 286	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
7	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 286	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
8	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 286	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
9	KNNR 6 d.2 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 286	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
10	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 286*2	m ² m ²	572.000	
				RAZEM	572.000
11	KNNR 6 d.2 0110-03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm 286	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
12	kalkulacja d.2 własna	Ułożenie siatki wzmacniającej pod nawierzchnię 254	m ² m ²	254.000	
				RAZEM	254.000
13	KNNR 6 d.2 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 286	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
14	KNNR 6 d.2 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 286+772	m ² m ²	1058.000	
				RAZEM	1058.000
15	KNNR 6 d.2 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 46	m ² m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
16	KNNR 6 d.2 0302-02	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 46	m ² m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
3		ELEMENTY DRÓG I ULIC			
17	KNNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 290	m m	290.000	
				RAZEM	290.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 290	m m	290.000	
				RAZEM	290.000
4		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
19	KNNR 6 d.4 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNNR 6 d.4 0702-05	Pionowe znaki drogowe - nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNNR 6 d.4 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie 1.9+1.3+15.4	m ² m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
22	KNNR 6 d.4 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 9.6	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
23	KNNR 6 d.4 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 3.5+33	m ² m ²	36.500	
				RAZEM	36.500
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
24	KNR 2-21 d.5 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 30	m ³ m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
25	KNR-W 2-01 d.5 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000