istniejący wodociąg do likwidacji

projektowany przepust Φ400 L=45,5 m
dla proj. kanalizacji tłocznej Φ200

projektowany wodociąg Φ160
w rurze ochronnej Φ300 L=45,5 m

Przełożenie wodociągu pod rzeką Słupią
Sytuacja

proj.mgr inż. . T.Pilch
upr.3461/Gd/88

spr. inż. U.Kudelska
upr.GT-III-630/91/75

Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Gm.Ustka

1.: 500

Charnowo;Niestkowo;
Grabno Leśnictwo

Granice działek wniesiono wg mapy ewidencyjnej

Mapa syt—wys

wykonana w listopadzie 1997r. przez
Zakład Usług Geodezyjnych "Geo—Nord" Ustka

Mapa niniejsza może służyć do celów projektowych

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń prozaicznych dla których brak było inwentarzowych i nie zostały ujęte w czasie inwentaryzacji geodezyjnej aparaturą elektroniczną.

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH
"GEO-NORD"
76-270 USTKA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNEJ w Słupsku
OŚRODEK REJONOWY w SŁUPSKU
Wpisano do ewidencji w składnicy geodezyjnej ..... ze m. Charnowo: ark. 1, Niestkowo ark. 2
Art. 7 ustawy z dnia 17 maja 19.. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. poz. 163)
G.M. 1073/0354/97 dnia 1997.11.27
Za zgodność z oryginałem
..... (nazwisko i imię) (nr stanowiska służbowe) .....