

Remont drogi powiatowej Nr 1130G - do m Rogawica

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 5*2700	m2	13.500,000
	razem	m2	13.500,000
2	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	13.500,000
3	KNR 2-31 0108/02 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 2700*5*0,02*2,5	t	675,000
	razem	t	675,000
4	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	13.500,000