

Smoldzino-Smoldziński Las

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty drogowe</b>				
1	KNR 2-01 0202/01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II 2500 * 0,2 * 1,5	m3	750,000
			razem	m3
2	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 2500 * 1,5	m2	3.750,000
			razem	m2
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3.750,000
4	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm Krotność = 0,5	m2	3.750,000
5	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3.750,000