

**Przedmiar robót „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G
Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica) ” Zał. nr 10 do SIWZ**

Lp	SST	Opis robót	Jm	Ilość
1	SST-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni	m2	18 398,20
2	SST-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	18 392,20
3	SST-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6 gr. 3cm	Mg	689,93
4	SST-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR3-6 gr.4cm	m2	9 199,10
5	SST – 06.03.01a	Obustronne pobocze utwardzone gr.10cm o szerokości 1,0m z kruszywa łamanego	m2	4 600,00