

**Przedmiar robót „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G  
Słonowiczki - Tychowo (Gmina Kobylnica)”**      Zał. nr 10 do SIWZ

Lp	SST	Opis robót	Jm	Ilość
1	SST-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni	m2	21 567,00
2	SST-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	21 567,00
3	SST-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6 gr. średnio 3cm	Mg	539,18
4	SST-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR3-6 gr. 3cm	m2	7 189,00
5	SST-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR3-6 gr.4cm	m2	7 189,00
6	SST – 06.03.01a	Obustronne pobocze utwardzone o szerokości 1,00m z kruszywa łamanego	m2	3 594,50