

**Kosztorys ofertowy „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G Słonowiczki - Tychowo
(Gmina Kobylnica)”**

Załącznik nr 11 do SIWZ

| Lp | SST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|-----------------|--|----|-----------|------------------|---------|
| 1 | SST-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni | m2 | 21 567,00 | | |
| 2 | SST-04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 21 567,00 | | |
| 3 | SST-05.03.05b | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6 gr. średnio 3cm | Mg | 539,18 | | |
| 4 | SST-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR3-6 gr. 3cm | m2 | 7 189,00 | | |
| 5 | SST-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR3-6 gr. 4cm | m2 | 7 189,00 | | |
| 6 | SST – 06.03.01a | Obustronne pobocze utwardzone o szerokości 1,00m z kruszywa łamanego | m2 | 3 594,50 | | |
| | | | | | Suma | |
| | | | | | VAT ..% | |
| | | | | | Razem | |