

Przebudowa drogi powiatowej 1153G Reblino-Wrząca od km 1+506,55 do km 3+600,00 oraz km 4+151,45 do km 5+100,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty drogowe				
1	KNR 2-01 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii I-II - KORYTO POD POSZERZENIE od km 1+506,55 do km 3+600,00 (3660 - 1506,55) * 1,5 * 0,35 od km 4+151,45 do km 5+100,00 (5100 - 4151,45) * 1,5 * 0,35	m3 m3 razem m3	1 130,56 497,99 1 628,55
2	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II Krotność = 8	m3	1 628,55
3	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	4 653,00
4	KNR 2-31 0104/02	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm Krotność = 14	m2	4 653,00
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	4 653,00
6	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 5	m2	4 653,00
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową od km 1+506,55 do km 3+600,00 (3660 - 1506,55)*1,5 od km 4+151,45 do km 5+100,00 (5100 - 4151,45) * 1,5	m2 m2 razem m2	3 230,18 1 422,83 4 653,01
8	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm od km 1+506,55 do km 3+600,00 (3660 - 1506,55)*1,5 od km 4+151,45 do km 5+100,00 (5100 - 4151,45) * 1,5	m2 m2 razem m2	3 230,18 1 422,83 4 653,01
9	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową od km 1+506,55 do km 3+600,00 (3660 - 1506,55) * 5,5 od km 4+151,45 do km 5+100,00 (5100 - 4151,45) * 1,5 * 5,50	m2 m2 razem m2	11 843,98 7 825,54 19 669,52
10	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową 19669,51 * 0,03 * 2,5	t razem t	1 475,21 1 475,21
11	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	19 669,51
12	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	19 669,51
13	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	19 669,51
14	KNR 2-31 0202/07 - przez analogię	Wykonanie poboczy gruntowych o grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 10cm od km 1+506,55 do km 3+600,00 (3660 - 1506,55) * 2*0,75 od km 4+151,45 do km 5+100,00 (5100 - 4151,45) * 2*0,75 szerokość 0,75m gr. 18 cm	m2 m2 razem m2	3 230,18 1 422,83 4 653,01
15	KNR 2-31 0202/09	Wykonanie poboczy gruntowych o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	3 230,18
16	KNR 2-31 1403/04	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp od km 1+506,55 do km 3+600,00 (3660 - 1506,55) * 2 od km 4+151,45 do km 5+100,00 (5100 - 4151,45) * 2	m m razem m	4 306,900 1 897,100 6 204,000