



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
tel.0-59-842-02-69
REGON 770983124

ZDP-GIZ.2610.2017

Słupsk, dn. 12.05.2017 r.

ZAPYTANIE O CENĘ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku zwraca się z prośbą o wycenę usługi pn. „**Montaż barier energochłonnych w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczykach**”. Ofertę należy złożyć do dnia **19.05.2017 r. do godz. 12.00** w kopercie z dopiskiem „**MONTAŻ BARIER ENERGOCHŁONNYCH**” w sekretariacie ZDP Słupsk. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **o godz. 12.15 dnia 19.05.2017 r. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedno bądź dwa zadania.**

Zakres prac:

Bariery należy zamontować zgodnie z załączonym wykazem na terenie:

1. Obwód Drogowy nr 1 w Słupsku:

A) droga powiatowa Nr 1161G Pustowo – Ciecholub:

- str. L: 200 mb,

B) droga powiatowa Nr 1165G Kępice – Biesowice:

- str. P: 200 mb,

C) droga powiatowa Nr 1201G Niepogłędzie – Krosnowo (luki) + demontaż zakopianki:

- str. L: 250 mb,

- str. L: 100 mb.

2. Obwód Drogowy nr 2 w Główczykach:

A) droga powiatowa Nr 1193G Warcimino:

- str. P:

długość czynna bariery: 126 mb,

odcinek początkowy: 4 mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 4 mb – zakotwiony w gruncie,

rozbiórka barier betonowych: 130 mb,

B) droga powiatowa Nr 1139G Karżniczka:

- str. P:

długość czynna bariery: 32 mb,

odcinek początkowy: 4mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 4mb – zakotwiony w gruncie,

- str L:

długość czynna bariery: 32 mb,

odcinek początkowy: 4mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 4mb – zakotwiony w gruncie,

rozbiórka barier betonowych: 30 mb,

C) droga powiatowa Nr 1139G Damno – Damnica:

- str. P:

długość czynna bariery: 60 mb,
odcinek początkowy odchylony do zewnątrz: 4 mb – zakotwiony w gruncie,
odcinek końcowy: 4 mb – zakotwiony w gruncie,
rozbiorka barier betonowych: 60 mb,

D) droga powiatowa Nr 1120G Gardna Mała:

- str. P:

długość czynna bariery: 14 mb,
odcinek początkowy: 2mb – zakotwiony w gruncie,
odcinek końcowy: 2mb – zakotwiony w gruncie,

- str. L:

długość czynna bariery: 14 mb,
odcinek początkowy: 2 mb – zakotwiony w gruncie.
odcinek końcowy: 2 mb – zakotwiony w gruncie,

E) droga powiatowa Nr 1124G Smoldziński Las – Czolpino:

1) - str. P:

długość czynna bariery: 8 mb,
odcinek początkowy odchylony do zewnątrz: 3mb – zakotwiony w gruncie,
odcinek końcowy: 2 mb – zakotwiony w gruncie,

- str. L:

długość czynna bariery: 12 mb,
odcinek początkowy odchylony do zewnątrz: 3mb – zakotwiony w gruncie,
odcinek końcowy: 2mb – zakotwiony w gruncie,

2) - str. P:

długość czynna bariery: 7 mb,
odcinek początkowy odchylony do zewnątrz: 3mb – zakotwiony w gruncie,
odcinek końcowy: 2 mb – zakotwiony w gruncie,

- str. L:

długość czynna bariery: 4 mb,
odcinek początkowy odchylony do zewnątrz: 3 mb – zakotwiony w gruncie,
odcinek końcowy: 2 mb – zakotwiony w gruncie,

F) Do wykorzystania wg potrzeb:

długość czynna bariery: 54 mb,
odcinek początkowy: 4 mb – zakotwiony w gruncie,
odcinek końcowy: 4 mb – zakotwiony w gruncie.

Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2017 r.

Po otrzymaniu ofert i rozważeniu możliwości finansowych realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający może ograniczyć jego zakres.

Załącznik: formularz ofertowy do wypełnienia


DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Ozarek