

Uaktualniony opis przedmiotu zamówienia w dn. 16.06.2017r.- dotyczy Rozdziału 3, punkt 3.2 w SIWZ

Opis robót:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1177G (Głobino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko) na odcinku Dobieszewo – Gogolewko, tj. od km 14+270 do km 26+053 na łącznej długości 11,783km.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

1. Poszerzenia jezdni do szerokości od 5,5m do 6,0m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – załącznik nr **13 i 14**:
 - kruszywo łamane 0/31,5 20cm,
 - kruszywo związane cementem o $R_m = 1,5\text{MPa}$ gr. 15cm
2. Nawierzchni asfaltowej:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 3cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 3cm,
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm,
3. Chodników z kostki betonowej w obramowaniu z obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej z oporem i krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem o konstrukcji :
 - kostka brukowa betonowa 6cm,
 - podsypka cementowo – piaskowa 5cm,
 - kruszywo łamane 0/31,5 8cm,
 - warstwa odcinająca z pospółki 10cm.
4. Ustawienia opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej.
5. Peronów przystankowych z kostki betonowej w obramowaniu z obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej z oporem i krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem o konstrukcji :
 - kostka brukowa betonowa 6cm,
 - podsypka cementowo – piaskowa 5cm,
 - kruszywo łamane 0/31,5 8cm,
 - warstwa odcinająca z pospółki 10cm.
6. Zjazdów na posesje z kostki betonowej w obramowaniu z krawężnika betonowego 15x22cm na ławie betonowej o konstrukcji:
 - kostka brukowa betonowa 8cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 3cm,
 - kruszywo łamane 0/31,5 20cm,
 - warstwa odcinająca z pospółki 20cm.
7. Zjazdów o nawierzchni bitumicznej o konstrukcji:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 3cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 3cm,
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm,
 - kruszywo łamane 0/31,5 20cm,
 - kruszywo związane cementem o $R_m = 1,5\text{MPa}$ gr. 15cm
 8. Karczowania pni wraz z ich utylizacją,
 9. Profilowania i odmulenia rowów przydrożnych,
 10. Miejscowego frezowania nawierzchni na średniej grubości 6cm,
 11. Poboczy gruntowych o szer. 1,0m z o grubości 10cm wraz z obsianiem trawą,
 12. Przepustów pod zjazdami na posesje z rur HDPE,
 13. Rozbiórki obiektu mostowego w km 14+723,07 i wykonaniem w jego miejscu przepustu z blachy falistej o powierzchni przekroju 5,67m² przy wymiarach skrajnych przekroju 3,28m x 2,17m, wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nad przepustem, umocnieniu brukiem wlotów i wylotów przepustu oraz ustawieniem barier energochłonnych w rejonie przepustu przy krawędzi jezdni. Wykonawca zabezpieczy na czas robót ciągłość komunikacji drogą nr 1177G w rejonie przepustu lub zapewni wytyczenie objazdu na czas robót. Wytyczenie objazdu oraz utrzymanie dróg przeznaczonych na objazd, a będących drogami gruntowymi, będzie obowiązkiem Wykonawcy. Przeprowadzenie robót związanych z wykonaniem przepustu zgodnie ze schematem przedstawionym w załączniku graficznym nr 16 ,
 14. Oznakowania poziomego i pionowego, w tym ustawienia znaku aktywnego o zmiennej treści w m. Gogolewo,
 15. Wysp dzielących z odgięciem toru jazdy na wlotach do miejscowości o nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 w obramowaniu z krawężnika betonowego 15x22cm na ławie betonowej,
 16. Kanalizacji deszczowej w m. Gogolewo i Gogolewko składającej się z elementów:
 - kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm i 200mm,
 - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i 1500mm,
 - studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem,
 - wpusty uliczne krawężnikowe.

W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi nr 1177G przewidzianego do przebudowy przez cały okres

realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi nr 1177G w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi nr 1177G przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SIWZ w postaci dokumentacji technicznej projektu przebudowy drogi nr 1177G, załączniki od nr **13** do nr **21** należy traktować jako materiał informacyjny.

Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w **przedmiarze robót- zał. nr 9 do SIWZ- ZAKTUALIZOWANYM W DNIU 16.06.2017R.**

Termin wykonania robót związanych z wykonaniem warstw bitumicznych: 30.09.2017 r.

Termin wykonania pozostałego asortymentu robót: 31.10.2017 r.