

KOSZTORYS OFERTOWY**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska – Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)”**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY ZIEMNE						
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m ³	298,80		
2. PODŁOŻE I PODBUDOWY						
2	SST	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod płyty	m ²	150,00		
3	SST	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – poszerzenie jezdni	m ²	660,00		
4	SST	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem o Rm=1,5Mpa gr. 15 cm - poszerzenie jezdni	m ²	660,00		
5	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod poszerzeniem jezdni	m ²	660,00		
6	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - pod płyty	m ²	150,00		
7	SST	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm – pod płyty	m ²	150,00		
8	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej pod warstwę wyrównawczą - poszerzenie jezdni	m ²	660,00		
9	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą - poszerzenie jezdni	m ²	660,00		
10	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6 - poszerzenie jezdni, gr. 3cm	t	49,50		
11	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m ²	7 840,00		
12	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m ²	7 840,00		
13	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6, gr. średnio 2cm	t	392,00		
14	SST	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6cm	m ²	150,00		
3. NAWIERZCHNIE						
15	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wiążącą	m ²	7 840,00		
16	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wiążącą	m ²	7 840,00		
17	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową z betonu asfaltowego KR3-6, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	7 840,00		
18	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m ²	7 840,00		
19	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m ²	7 840,00		
20	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	7 840,00		
21	SST	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,3kg/m ²	m ²	400,00		
22	SST	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z geosyntetyku	m ²	400,00		
23	SST	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0 m ²	m ²	150,00		
24	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m ²	2 565,00		
4. ELEMENTY LINIOWE						
25	SST	Oporniki betonowe o wymiarach 15x25cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m ² , na podsypce cementowo-piaskowej	m	400,00		
					Suma wartości netto	
					VAT 23%	
					Razem wartość brutto	

Niniejszy kosztorys ofertowy sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

1) stawka robociznyzł netto/r-g

2) koszty zakupu%

3) koszty pośrednie%

4) zysk%

.....
Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej lub osób
upoważnionych/