

**PRZEDMIAR ROBÓT**

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska – Podwilczyn  
(Gmina Dębica Kaszubska)”

**II przetarg**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1. ROBOTY ZIEMNE</b>				
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m <sup>3</sup>	298,80
<b>2. PODŁOŻE I PODBUDOWY</b>				
2	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod płyty	m <sup>2</sup>	150,00
3	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – poszerzenie jezdni	m <sup>2</sup>	660,00
4	SST	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem o R <sub>m</sub> =1,5Mpa gr. 15 cm - poszerzenie jezdni	m <sup>2</sup>	660,00
5	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod poszerzeniem jezdni	m <sup>2</sup>	660,00
6	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - pod płyty	m <sup>2</sup>	150,00
7	SST	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm – pod płyty	m <sup>2</sup>	150,00
8	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej pod warstwę wyrównawczą - poszerzenie jezdni	m <sup>2</sup>	660,00
9	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą - poszerzenie jezdni	m <sup>2</sup>	660,00
10	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6 - poszerzenie jezdni, gr. 3cm	t	49,50
11	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m <sup>2</sup>	7 840,00
12	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m <sup>2</sup>	7 840,00
13	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6, gr. średnio 2cm	t	392,00
14	SST	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6cm	m <sup>2</sup>	150,00
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>				
15	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wiążącą	m <sup>2</sup>	7 840,00
16	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wiążącą	m <sup>2</sup>	7 840,00
17	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową z betonu asfaltowego KR3-6, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m <sup>2</sup>	7 840,00
18	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m <sup>2</sup>	7 840,00
19	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m <sup>2</sup>	7 840,00
20	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 3cm	m <sup>2</sup>	7 840,00
21	SST	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	400,00
22	SST	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z geosyntetyku	m <sup>2</sup>	400,00
23	SST	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150,00
24	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m <sup>2</sup>	2 565,00
<b>4. ELEMENTY LINIOWE</b>				
25	SST	Oporniki betonowe o wymiarach 15x25cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m <sup>2</sup> , na podsypce cementowo-piaskowej	m	400,00