

**Przedmiar**

**Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej**

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót   | Jm             | Ilość  |
|---------|----------|--|----------------|--------|
| 1       | 2        | 3  | 4              | 5      |
| 1       | SST      | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym   | km             | 0,01   |
| 2       | SST      | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km – koparki o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> , grunt kategorii I-II – KORYTO POD POSZERZENIE wraz z wywozem oraz formowaniem pobocza | m <sup>3</sup> | 45,00  |
| 3       | SST      | Ława betonowa z oporem pod obrzeże   | m <sup>3</sup> | 9,20   |
| 4       | SST      | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  | m              | 230,00 |
| 5       | SST      | Podbudowy z grunto-cementu Rm=2,5 Mpa bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm  | m <sup>2</sup> | 150,00 |
| 6       | SST      | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (Krotność 0,67)  | m <sup>2</sup> | 150,00 |
| 7       | SST      | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej   | m <sup>2</sup> | 150,00 |