



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 25.10.2017 r.

ZDP-GIZ.2611.14-1.2017

ZMIANY dot. SIWZ **oraz** **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z umieszczeniem zaktualizowanej SIWZ wraz z załącznikami na stronie <http://bip.zdp.slupsk.pl> dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębница Kaszubska – Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)**” - II przetarg informuje jak poniżej:

W dniu 25.10.2017 r. Zamawiający umieścił nowy zapis w SIWZ w rozdziale 20 pkt 6 lit. D oraz we wzorze umowy:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z podziałem na etapy:

- I. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji poszerzenia jezdni oraz ułożenia warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 4cm.
- II. Roboty związane z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 3-6 gr. 4cm, poboczy z kruszywa łamanego oraz poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm.

W związku z powyższym, w przypadku wykonania części robót, Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonanie danego etapu.

oraz uaktualnione – poprawne zapisy w SIWZ wraz z załącznikami na stronie <http://bip.zdp.slupsk.pl>:

II. SIWZ:

- **dotychczas zapisy w rozdziale 3 pkt 2 brzmiały:**

W ramach przebudowy odcinka nr 1 przewidziano wykonanie:

1. Odcinka poszerzenia jezdni do szerokości 5,50m o konstrukcji:
 - warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa związanego cementem o $R_m=1,5\text{Mpa}$ gr. 15cm,
 - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm,
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. 3cm.
2. Ustawienia opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej wzdłuż poszerzenia jezdni.
3. Nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o konstrukcji:
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 2cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. 3cm,
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3-6 gr. 3cm,
4. Poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i gr. 10cm.
5. Odcinków poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm ułożonych na warstwie kruszywa łamanego o grubości 10cm.

W ramach przebudowy odcinka nr 2 przewidziano wykonanie:

1. Nawierzchni bitumicznej o konstrukcji:
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 2cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. 3cm,
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3-6 gr. 3cm,
2. Poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i gr. 10cm.

3. Odcinków poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm ułożonych na warstwie kruszywa łamanego o grubości 10cm.

*Termin wykonania robót jest do 15.12.2017 r. **

*** Istnieje możliwość zmiany terminu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie.**

- po zmianie zapisy otrzymują brzmienie:

W ramach przebudowy odcinka nr 1 przewidziano wykonanie:

1. Odcinka poszerzenia jezdni do szerokości 5,50m o konstrukcji:
 - warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem o $R_m=1,5\text{Mpa}$ gr. 15cm,
 - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm,
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. 3cm.
2. Nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o konstrukcji:
 - warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 4cm,
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3-6 gr. 4cm,
3. Poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i gr. 10cm.
4. Odcinków poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm ułożonych na warstwie kruszywa łamanego o grubości 10cm.

W ramach przebudowy odcinka nr 2 przewidziano wykonanie:

1. Nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o konstrukcji:
 - warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 4cm,
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3-6 gr. 4cm,
2. Poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i gr. 10cm.
3. Odcinków poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm ułożonych na warstwie kruszywa łamanego o grubości 10cm.
4. Usunięcie odrostów i prześwietlenie koron drzew (wraz z usunięciem gałęzi do wysokości 5,0m) w pasie drogowym wraz z utylizacją usuniętych części drzew.

*Termin wykonania robót jest do 15.12.2017 r. **

*** Istnieje możliwość zmiany terminu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie.**

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z podziałem na etapy:

- I. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji poszerzenia jezdni oraz ułożenia warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 4cm.
- II. Roboty związane z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 3-6 gr. 4cm, poboczy z kruszywa łamanego oraz poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm.

W związku z powyższym, w przypadku wykonania części robót, Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonanie danego etapu.

- dotychczas zapisy w rozdziale 8 pkt 1, 20 pkt 3 lit. C brzmiały:

*Termin wykonania robót jest do 15.12.2017 r. **

*** Istnieje możliwość zmiany terminu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie.**

- po zmianie zapisy otrzymują brzmienie:

*Termin wykonania robót jest do 15.12.2017 r. **

*** Istnieje możliwość zmiany terminu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie.**

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z podziałem na etapy:

- I. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji poszerzenia jezdni oraz ułożenia warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 4cm.
- II. Roboty związane z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 3-6 gr. 4cm, poboczy z kruszywa łamanego oraz poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm.

W związku z powyższym, w przypadku wykonania części robót, Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonanie danego etapu.

W związku ze zmianami odnośnie przedmiotu zamówienia, do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w Przedmiarze robót w zał. nr 9 oraz Kosztorysie ofertowym w zał. nr 10 – uaktualnionych w dniu 25.10.2017 r. Natomiast ze względu na możliwość etapowania robót, a co za tym idzie zmiany terminu ich wykonania, zostaje wprowadzona możliwość fakturowania częściowego. Powyższe zmiany zostały zawarte w zaktualizowanym w dniu 25.10.2017 r. zał nr 1 – Formularz oferty, 8 – Wzór umowy, 13 – STWIOR.

Uwaga!!

W związku z art. 38 ust. 4, 4a Pzp Zamawiający Z M I E N I A termin składania i otwarcia ofert o niezbędny czas dodatkowy na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofertach, tj.

(wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6.2) do 30.10.2017 r. do godz. 9.00, natomiast otwarcie ofert (wskazane w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3) nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godz. 9.15.

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian i wypełnienie aktualnego Kosztorysu ofertowego i Formularza oferty z dnia 25.10.2017 r.