

**45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**  
**Demontaż i utylizacja pokrycia dachu budynku magazynowego.**  
**Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku**

Identyfikator kosztorysu: 320\_INW

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2009-06-04 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	ST-01 - zał. nr 1-3 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 55*2 110,00	m	<b>110,00</b>
20	ST-01 - zał. nr 1-3 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5.0*6 30,00	m	<b>30,00</b>
30	ST-01 - zał. nr 1-3 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku kaleniaca 55.0*0.8 44,00	m2	<b>44,00</b>
40	ST-01 - zał. nr 1-3 Rozebranie pokrycia z płyt falistych - nie nadające się do użytku przyjęto ciężar płyt azbestowo-cementowych 20kg/m2 (pokrycia dachu) '924*20/1000=18.48 ton' 'szacunkowa ilość palet o ciężarze 1000 do 1500kg/paletę:' '(18.48/((1.0+1.5)/2))=15palet' 8.4*2*55 924,00	m2	<b>924,00</b>
50	ST-01 - zał. nr 1-3 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m 55.0*4.7 258,50	m2	<b>258,50</b>
60	ST-01 - zał. nr 1-3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	<b>1,00</b>
70	ST-01 - zał. nr 1-3 Analogia- Transport na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg, samochodem o ładowności do 5 t - odległość 12km 924*20/1000 18,48	t	<b>18,48</b>
80	ST-01 - zał. nr 1-3 Analogia - Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km samochodem skrzyniowym o ładowności do 5 t - następne 11.5 km (S=11.5/0.5=23.) [S=23] 924*20/1000 18,48	t	<b>18,48</b>
90	ST-01 - zał. nr 1-3 Koszty z tytułu utylizacji płyt azbestowo-cementowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów. Ciężar płyt azbestowo-cementowych 20kg/m2 pokrycia dachu. Ilość całkowita: 924*20/1000=18.48 ton. Szacunkowa ilość palet o ciężarze 1000 do 1500kg/paletę : 18.48/((1.0+1.5)/2)=15szt palet	kpl	<b>1,00</b>

----- Koniec wydruku -----