

Przedmiar**Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,10
2	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km – koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii I-II – KORYTO POD POSZERZENIE wraz z wywozem oraz formowaniem pobocza	m ³	45,00
3	SST	Ława betonowa z oporem pod obrzeże	m ³	9,20
4	SST	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	230,00
5	SST	Podbudowy z grunto-cementu Rm=2,5 Mpa bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	150,00
6	SST	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (Krotność 0,67)	m ²	150,00
7	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	150,00