



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 28.02.2018 r.

ZDP-GIZ.2611.5-1.2018

### WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANY SIWZ

oraz

### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy – pismo e-mail z dnia 21.02.2018 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo – Pustowo (Gmina Kępice)” udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

*Jak Zamawiający interpretuje pomoc przedmiaru przy określaniu ryczałtowanej ceny?*

Odpowiedź na pyt. nr 1

Nie przewiduje się rozliczenia poprzez zaproponowaną cenę ryczałtową. Zamawiający będzie rozliczał przedmiot zamówienia na podstawie wykazanej ceny umownej i załączonego kosztorysu ofertowego w oparciu o przedmiar robót.

Pytanie nr 2 cyt:

*W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?*

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że wycenę robót należy przeprowadzić w oparciu wykazaną cenę umowną i załączony kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar robót, na podstawie których Zamawiający będzie rozliczał przedmiot zamówienia. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca musi wykonać wszystkie elementy wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 3 cyt:

*Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu.*

Odpowiedź na pyt. nr 3

Nie przewiduje się rozliczenia poprzez zaproponowaną cenę ryczałtową. Zamawiający będzie rozliczał przedmiot zamówienia na podstawie wykazanej ceny umownej i załączonego kosztorysu ofertowego w oparciu o przedmiar robót.

Pytanie nr 4 cyt:

*Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy.*

**Odpowiedź na pyt. nr 4**

**Zamawiający w swojej specyfikacji ujął aktualne i obowiązujące normy oraz SST.**

Pytanie nr 5 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówień, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.*

**Odpowiedź na pyt. nr 5**

**Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej i na jej podstawie oraz opracowanej dokumentacji sporządzić ofertę.**

Pytanie nr 6 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy.*

**Odpowiedź na pyt. nr 6**

**Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych. Na czas podpisywania umowy z Wykonawcą Zamawiający będzie dysponował aktualnymi zgłoszeniami zamiaru wykonywania robót budowlanych.**

Pytanie nr 7 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.*

**Odpowiedź na pyt. nr 7**

**Zamawiający informuje, że dysponuje nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu przeznaczonego do realizacji inwestycji.**

Pytanie nr 8 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.*

**Odpowiedź na pyt. nr 8**

**Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, w/w roboty zostaną zlecone Wykonawcy lub innej firmie przez**

niego wskazanej za dodatkowe wynagrodzenie lecz bez wydłużenia terminu wykonania zamówienia - ale tylko na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 9 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów z zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź na pyt. nr 9**

Zamawiający udostępnił odpowiednią Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami i Ogłoszeniem o zamówieniu wraz z Przedmiarem Robót oraz STWiOR, SST w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający nie przewiduje ścinki poboczy gruntowych. Wykonawca ma przyjąć do wyceny wykonanie 10 cm pobocza z kruszywa łamaego 0/31.5 na istniejącym podłożu gruntowym.

**Odpowiedź na pyt. nr 10**

Zamawiający informuje, że pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 należy wykonać zgodnie z wymogami SST, która przewiduje ewentualne ścięcie istniejącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie gruntowego pobocza przed wbudowaniem 10cm warstwy kruszywa łamanego 0/31,5 stanowiącego nawierzchnię poboczy.

Pytanie nr 11 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych na każdej z przewidzianych warstw, zgodnie z opisem w SST:

**5.6. Odcinek próbny**

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m<sup>2</sup>. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej.

W celu sporządzenia dokładnej wyceny Wykonawca prosi o podanie szczegółowej lokalizacji odcinka próbnego. Brak takich informacji uniemożliwia Wykonawcy przygotowanie rzetelnej kalkulacji ofertowej.

**Odpowiedź na pyt. nr 11**

Zamawiający informuje, że odcinki próbne są przewidziane do wykonania w lokalizacjach wskazanych w SST.

Pytanie nr 12 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SST pomiar równości wykonanych w-w może zostać wykonany za pomocą łąty i klina.

**Odpowiedź na pyt. nr 12**

Zamawiający informuje, że pomiary równości mają być wykonane zgodnie z zapisami SST. W przypadku warstw bitumicznych badanie równości podłużnej należy wykonać planografem, pomiar za pomocą łaty i klina wykonywany będzie w drugiej kolejności wyłącznie za zgodą inspektora nadzoru. Badanie równości poprzecznej warstw bitumicznych wykonywane będzie przy użyciu łaty i klina. Pomiar równości podłużnej i poprzecznej pobocza z kruszywa łamanego wykonywany będzie zgodnie z zapisami SST.

**Pytanie nr 13 cyt:**

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający po wykonaniu prac będzie wymagał sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zarejestrowaniem jej w Ośrodku Geodezyjno – Kartograficznym.*

**Odpowiedź na pyt. nr 13**

Zamawiający informuje, że po wykonaniu robót będzie wymagał sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zarejestrowaniem jej w Ośrodku Geodezyjno – Kartograficznym.

**Pytanie nr 14 cyt:**

*Informujemy, że z mieszanki przeznaczanej na w-wę wyrównawczą i wiążącą AC 16 W nie da się uzyskać grubości wykazanych w SIWZ. Najmniejsza grubość w-wy przy tej mieszance wynosi 4 cm. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ.*

**Odpowiedź na pyt. nr 14**

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SIWZ odnośnie rodzaju mieszanki przeznaczanej na wykonanie warstwy wyrównawczej i wiążącej z AC16W na AC11W.

**Pytanie nr 15 cyt:**

*Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć kategorię ruchu KR 3-6.*

**Odpowiedź na pyt. nr 15**

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie warstw bitumicznych z betonu asfaltowego KR3-6.

**Uwaga!!!**

Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do Specyfikacji, które są zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – <http://bip.zdp.slupsk.pl/> w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

W związku art. 38 ust. 1, 4, 4a Pzp Zamawiający Z M I E N I A termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj.

(wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6. ppkt 2) do 09.03.2018 r. do godz. 9.00, natomiast otwarcie ofert (wskazane w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3) nastąpi w dniu 09.03.2018 r. o godz. 9.15.

DYREKTOR  
mgr inż. Mariusz Ozarek