

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo – Jawory na odcinku od końca m. Budowo do końca m. Jawory (Gmina Dębica Kaszubska)**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m ³	48,00
2	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m ²	6 160,00
3	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m ²	6 160,00
4	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6, gr. średnio 2cm	t	308,00
5	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wiążącą	m ²	6 160,00
6	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wiążącą	m ²	6 160,00
7	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową z betonu asfaltowego KR3-6, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	6 160,00
8	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m ²	6 160,00
9	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m ²	6 160,00
10	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	6 160,00
11	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m ²	6 160,00
12	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - pod płyty	m ²	150,00
13	SST	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm – pod płyty	m ²	150,00
14	SST	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0 m ²	m ²	150,00
15	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m ²	3 650,00