

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężolki – Starkowo (gmina Ustka)**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wiążącą	m2	6 000,00
2	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wiążącą	m2	6 000,00
3	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą afaltową z betonu asfaltowego KR3-6, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	6 000,00
4	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścierną	m2	6 000,00
5	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścierną	m2	6 000,00
6	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	6 000,00
7	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	6 000,00
8	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	3 000,00