

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła Modlinek (gmina Ustka)**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod jezdnię z betonu	m ³	840,00
2	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m ³	30,00
3	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod jezdnię z betonu	m ²	4 200,00
4	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m ²	150,00
5	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod jezdnię z betonu	m ²	4 200,00
6	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m ²	150,00
7	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – jezdnia	m ²	4 200,00
8	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – mijanki i skrzyżowania	m ²	150,00
9	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm – pobocza	m ²	2 800,00