

KOSZTORYS OFERTOWY**Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła Modlinek (gmina Ustka)**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod jezdnię z betonu	m ³	840,00		
2	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m ³	30,00		
3	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod jezdnię z betonu	m ²	4 200,00		
4	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m ²	150,00		
5	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod jezdnię z betonu	m ²	4 200,00		
6	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m ²	150,00		
7	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – jezdnia	m ²	4 200,00		
8	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – mijanki i skrzyżowania	m ²	150,00		
9	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm – pobocza	m ²	2 800,00		
					Suma wartości netto	
					VAT %	
					Razem wartość brutto	

Niniejszy kosztorys ofertowy sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

- 1) stawka robociznyzł netto/r-g
- 2) koszty zakupu%
- 3) koszty pośrednie%
- 4) zysk%

.....
 Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej lub osób upoważnionych/