

KOSZTORYS OFERTOWY**Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	SST	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości wraz z kosztem uporządkowania terenu	ha	0,01		
2	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m ³	132,00		
3	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1,0km – wykonanie rowu o głębokości 0,50m	m ³	161,00		
4	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m ²	726,00		
5	SST	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm-chodniki i zjazdy z kostki betonowej	m ²	321,00		
6	SST	Wykonanie nasypu z piasku – pod chodnik	m ³	191,00		
7	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod zjazdami	m ²	79,50		
8	SST	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	m ²	286,50		
9	SST	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm	m ²	34,50		
10	SST	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m ² -na zjazdach	m	58,00		
11	SST	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	385,00		
					Suma wartości netto	
					VAT %	
					Razem wartość brutto	