

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	SST	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycie średniej gęstości wraz z kosztem uporządkowania terenu	ha	0,01
2	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m ³	132,00
3	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km – wykonanie rowu o głębokości 0,50m	m ³	161,00
4	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m ²	726,00
5	SST	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm-chodniki i zjazdy z kostki betonowej	m ²	321,00
6	SST	Wykonanie nasypu z piasku – pod chodnik	m ³	191,00
7	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod zjazdami	m ²	79,50
8	SST	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	m ²	286,50
9	SST	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm	m ²	34,50
10	SST	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m ² -na zjazdach	m	58,00
11	SST	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	385,00