

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głównicy (gmina Głównicy)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Przełożenie chodnika z kostki betonowej				
2	SST	Remonty cząstkowe chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	34,50		
		2. Poszerzenie jezdni				
3	SST	Cięcie nawierzchni asfaltowej na gł. do 8cm wraz z Wykuciem	m	137,00		
4	SST	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm wraz z wywozem na odległość do 1 km	m2	50,00		
5	SST	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gr. kat. II-IV 15 cm gł. koryta wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km (krotność 2)	m2	137,00		
6	SST	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości 10 cm	m2	137,00		
7	SST	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	137,00		
8	SST	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	137,00		
9	SST	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej KR 1-2	Mg	27,40		
		3. Elementy liniowe				
10	SST	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wystającego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m3/mb	m	101,00		
11	SST	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wtopionego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m3/mb	m	134,00		
		4. Parking z kostki betonowej				
12	SST	Rozebranie nawierzchni betonowej o gr. 4 cm wraz z wywozem na odległość do 1 km	m2	54,25		
13	SST	Dodatek do poz. 38 za każdy dalszy 1cm rozbiórki nawierzchni betonowej (krotność 11)	m2	54,24		
14	SST	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gr. kat. II-IV 15 cm gł. koryta wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km	m2	54,25		
15	SST	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości 10 cm	m2	54,25		
16	SST	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	54,25		
17	SST	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm układane na podsypce cementowo - piaskowej	m2	54,25		
		5. Zjazd z kostki betonowej				
18	SST	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gr. kat. II-IV 15 cm gł. koryta wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km (krotność 2)	m2	75,00		
19	SST	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości 10 cm	m2	75,00		
20	SST	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	75,00		
21	SST	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm układane na podsypce cementowo - piaskowej	m2	75,00		
					Suma wartości netto	
					VAT 23%	
					Razem wartość brutto	