

**PRZEDMIAR ROBÓT****Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Gąbino Gmina Ustka)**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m2	20 500,00
2	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m2	20 500,00
3	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6, gr. średnio 3cm	t	1 537,50
4	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścierną	m2	20 500,00
5	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścierną	m2	20 500,00
6	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	20 500,00
7	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	20 500,00
8	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	8 200,00